

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochowy

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
CPV- 45233140-2				
DZIAŁ 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	1,10
DZIAŁ 2		PODBUDOWA		
2	N001-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi 1100,00m*4,30m	m2	4 730,00
3.	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63mm (melafir) w-wa dolna gr. 10cm po zagęszczeniu 1000,00m*4,3m	m2	4 300,00
4.	N006-01-13-04-00	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 0-31,5mm (melafir) w-wa górna grub 5 cm po zagęszczeniu 1100,00m*4,3m	m2	4 730,00
DZIAŁ 3		POBOCZA		
5	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na pobocza	m3	90,00
6	N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy z uzupełnieniem (1100,00m*0,75m)*2	m3	90,00