

PRZEDMIAR ROBÓT**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rychwalska**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
CPV- 45233140-2				
DZIAŁ 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,520
DZIAŁ 2		PODBUDOWA		
2.	N001-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m2	2496,000
3.	N006-01-13-04-00	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm w-wa górna grub 12 cm po zagęszczeniu	m2	2496,000
DZIAŁ 3		NAWIERZCHNIA		
4.	N006-10-05-07-00	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,8kg/m2	m2	2340,000
5.	N006-03-09-02-00	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna dla KR-1 grubość warstwy 5cm po zagęszczeniu	m2	2340,000
DZIAŁ 4		POBOCZA		
6.	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na pobocza	m3	117,000
7.	N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy drogi (520*2)*0,75*0,15	m3	117,000
DZIAŁ 5		INWENTARYZACJA		
8.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000