

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rychwalska etap II</b>				
<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
<b>CPV- 45233140-2</b>				
<b>DZIAŁ 1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym	km	0,180
<b>DZIAŁ 2</b>		<b>PODBUDOWA</b>		
2	N001-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy tłuczniowej	m2	864,000
3.	N006-01-13-04-00	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5mm w-wa górna grubości 12 cm po zagęszczeniu	m2	864,000
<b>DZIAŁ 3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
4	N006-10-05-07-00	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,8kg/m2	m2	810,000
5.	N006-03-09-02-00	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR-1- warstwa ścieralna grubości 5,0 cm po zagęszczeniu	m2	810,000
<b>DZIAŁ 4</b>		<b>POBOCZA</b>		
6	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na pobocza	m3	40,500
7	N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy drogi ( 180*2)*0,75*0,15	m3	40,500
<b>DZIAŁ 5</b>		<b>ELEMENTY ODWODNIENIA DROGI</b>		
8	231-08-16-02-00	Rozebranie przepustu z rur betonowych Ø40 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na miejsce wskazane	mb	8,000
9	N006-06-05-01-00	Ława fundamentowa żwirowa dla przepustu rurowego Ø 400mm	m3	0,800
10	N004-13-08-06-10	Wykonanie przepustu z rur PHED Ø 400mm wraz z zasypaniem przepustu materiałem dowiezionym	mb	8,000
11	N006-01-09-01-10	Podbudowa z chudego betonu w-wa grubości 15cm- pod ścianki boczne z kostki brukowej	m2	6,000
12	N006-05-02-03-00	Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonowej kostki brukowej gr.8cm	m2	6,000
<b>DZIAŁ 6</b>		<b>INWENTARYZACJA</b>		
13.	Kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000