



BEDNARKA Fe/Zn 30x4mm KŁADZONA W WYKOPIE LAWY FUNDAMENTOWEJ W TRAKCIE ZBROJENIA LAWY - ŁĄCZYC ZE ZBROJENIEM LAWY POPRZEC SKRĘCANIEM (ZALECANE SPAWANIE), ODPROWADZAC WĄS Z BEDNARKI Fe 25x4mm NIERDZEWNEJ W MIEJSCACH ZGODNIE Z RYSUNKIEM JAKO PODŁĄCZENIE PRZEWODU ODPROWADZAJĄCEGO; WYPROWADZIC WYPUSTY Fe/Zn 25x4mm J.W. DLA PODŁĄCZENIA UZIOMU OD SZYNY "GSU", BEDNARKĘ W FUNDAMENCIE USTAWIAC NA "SZTORC" NA UCHWYTACH WSPORCZYCH. NIEDOPUSZCZALNE JEST UKŁADANIE BEDNARKI SZERSZĄ STRONĄ NA SZLICHIE LAWY. SIATKA POLĄCZEŃ UZIOMU POZA LAWAMI FUNDAMENTOWYMI UKŁADANA BEDNARKA NA PŁASKO KŁADZONA Z POLĄCZENIAMI WYKONANYMI PRZY POMOCY ZŁĄCZ KRZYŻOWYCH LUB EWENTUALNIE SPAWANYMI.

WSZELKIE POLĄCZENIA SPAWANE W WYKOPIE CHRONIC OD KORROZJI POPRZEC ZASTOSOWANIE WYMAGANYCH ŚRODKÓW OCHRONNYCH.

REZYSTANCJA UZIEMIENIA WYMAGANA
R < 10,0 om

UZIOM			
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	RYCHWAŁ, DZ. NR 554		
Inwestor	GMINA RYCHWAŁ	Nr rys. 6	
Temat/Skala	PROJEKT WYKONAWCZY	1:100	
Projektant	mgr inż arch Izabela Wrześnińska Nr. upr. 585/84/Lo	Data 01-07-2012	Podpis
Projektant	mgr inż Jerzy Woźniak Nr. upr. 877/86/Lo	Data 01-07-2012	Podpis
Projektant			Podpis