
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Franki
ADRES INWESTYCJI : Franki, Gmina Rychwał
INWESTOR : Gmina Rychwał
BRANŻA : Drogowa

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WZ MIEJSCOWOŚCI FRANKI- ODC 347m			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) - trasa dróg w terenie równinnym. 347	m m	 347.000	
				RAZEM	347.000
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01 d.1. 0206-01 2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi - odtworzenie rowu na odc 347m 347.0*0.5	m ³ m ³	 173.500	
				RAZEM	173.500
1.3		ODWODNIENIE			
3	KNR 2-31 d.1. 0605-06 3	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 7*6	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
1.4		PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE			
4	KNR 2-31 d.1. 0114-05 4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm 347.00*4.8+30	m ² m ²	 1695.600	
				RAZEM	1695.600
1.5		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
5	KNNR 6 d.1. 1005-07 5	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni kationową emulsją szybkorozpadową 347*4.7+30	m ² m ²	 1660.900	
				RAZEM	1660.900
1.6		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO			
6	KNR 2-31 d.1. 0310-05 + 6 KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR-1 - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5cm 347*4.5+30	m ² m ²	 1591.500	
				RAZEM	1591.500
1.7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7	KNR 2-01 d.1. 0506-07 7	Plantowanie poboczy z dowozem gruntu 347*0.75*2	m ² m ²	 520.500	
				RAZEM	520.500