

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Gliny gm. Rychwał  
ADRES INWESTYCJI : Gliny, gm. Rychwał, dz. nr ewid. 231 Obreb Gliny  
INWESTOR : Gmina Rychwał  
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał  
BRANŻA : Drogowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.542	km km	0.542	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.542</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości średnio 5-10 cm 542*4.3+5*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2360.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2360.600</b>
3 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 542*4.3+30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2360.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2360.600</b>
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20,00cm 2330.60+30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2360.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2360.600</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5cm 542*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2168.000</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE</b>			
6 d.4	KNR 2-01 0506-03	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.V-VI- pobocza 2*0.5*542	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	542.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>542.000</b>