

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45113000-2 Roboty na placu budowy  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  
45233124-4 Drogi dojazdowe  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych  
45236000-0 Wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej w m. Zosinki  
ADRES INWESTYCJI : m. Zosinki  
INWESTOR : Gmina Rychwał  
ADRES INWESTORA : Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>BUDOWA DROGI GMINNEJ km 0+000 - 0+880</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY POMIAROWE</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1.	0119-03	równinnym			
1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza			
		880	m	880.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>880.00</b>
<b>1.2</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
2	KNR 2-31	Profilowanie koryta jezdni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04				
2	SST D-04.04.01				
		4.48*880+(69.53+85.17)*0.40+20*2*0.40	m <sup>2</sup>	4020.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>4020.28</b>
3	KNR 2-31	Górna wastwa podbudowy z kruszywa łamengo stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0114-05 +	uzyskanego z przekruszenia surowca skalnego o grubości warstwy 12 cm			
2	KNR 2-31				
	0114-07				
	SST D-04.04.01				
		4020.28	m <sup>2</sup>	4020.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>4020.28</b>
<b>1.3</b>		<b>ROBOTY BITUMICZNE</b>			
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8mm dla KR1 AC11S - warstwa ście-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0311-05 +	ralna - grub.po zagęszcz.5cm			
3	KNR 2-31				
	0311-06				
	SST D-05.03.05				
		4.00*880+(69.53+85.17)*0.40+20*2*0.40	m <sup>2</sup>	3597.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3597.88</b>
5	KNR 2-31	Skropienie warstwy podbudowy emulsją asfaltową szybkozspadową w ilości	m <sup>2</sup>		
d.1.	1004-07	0,5-0,8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>			
3	SST D-05.03.05				
		3597.88	m <sup>2</sup>	3597.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>3597.88</b>
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
6	E - 0510	Rury osłonowe dla przewodów elektroenergetycznych lub telekomunikacyjnych	m		
d.1.	0400-05	z rur dwudzielnych fi do 110 mm			
4	SST D-09.02.01				
		5*7	m	35.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.00</b>
<b>1.5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
7	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm	szt.		
d.1.	0702-01				
5	SST D-07.02.01				
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt.		
d.1.	0703-01				
5	SST D-07.02.01				
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNNR 6	Formowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem mieszanką piaszczysto-	m <sup>3</sup>		
d.1.	1301-04	gliniastą			
5		(0.75*2*0.15)*880	m <sup>3</sup>	198.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>198.00</b>