

Zestawienie aparatów grzewczych

Nr.	Opis	Ilość
1	aparat grzewczy montaż ścienny pod stropem (obudowa siatką zabezpieczającą) Q= 16,0 kW (70/55/18) V= 2100 m <sup>3</sup> /h I= 0,51 A NeI= 95 W (230V/50Hz) m= 14,0 kg Przyłącze: 3/4" Wysokość montażu ściennego: 2,5-8 m Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący	2