

STRONA TYTUŁOWA KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek Szkoły Podstawowej w Rychwale
Obiekt: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w
Rychwale na Żłobek wraz z budową szybu windowego
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: gm. Rychwał , dz. nr 1237/1 , 1283/3 , 1239/6, 1240/3

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Budynek Szkoły Podstawowej w Rychwale
Obiekt: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku SP w
Rychwale na Żłobek wraz z budową szybu windowego

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: gm. Rychwał, dz. nr 1237/1, 1283/3, 1239/6, 1240/3

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

02-05-2020

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 CPV 45310000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- rozdzielnie rozbudowa					
1	10	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg	szt	1,00
1	20	KNNR N005-04-07-02-03	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy S193 D32A	szt	1,00
1	30	KNNR N005-01-11-02-00	Kanał instalacyjny z PCV szer do 60 mm 40x25 na innym podłożu	metr	20,00
1	40	KNNR N005-07-13-03-26	Układanie kabla YKY 5x16 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	25,00
2 CPV 4531200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych					
2	50	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	410,00
2	60	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	10,00
2	70	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 2-ma wylotami	szt	30,00
2	80	KNNR N005-03-06-03-00	Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszcze instalacyjnej	szt	10,00
2	90	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED 40W - C1	kmpl	25,00
2	100	KNNR N005-05-03-02-01	Montaż oprawy LED 29 W - C	kmpl	10,00
2	110	KNNR N005-05-12-05-00	Oprawa LED 43W końcowa - B	kmpl	12,00
2	120	KNNR N005-05-12-01-00	Oprawa LED AWEX 3 W	kmpl	19,00
2	130	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	350,00
2	140	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	350,00
3 CPV 4531100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- gniazda					
3	150	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	200,00
3	160	KNNR N005-02-05-03-09	Przewód kabelkowy YDY 5x10 P.T. w gotowych bruzdach	metr	25,00
3	170	KNNR N005-03-02-01-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 60 pojedyncza	szt	8,00
3	180	KNNR N005-03-08-03-00	Gniazdo wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 10A/2,5 NF-422 przelotowe podwójne	szt	8,00
3	190	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane	szt	10,00
3	200	KNNR N005-03-04-01-00	Odgłęźnik bryzgoszczelny z tworzywa sztucznego o 3 wlotach bezrutowo	szt	5,00
3	210	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	metr	150,00
3	220	KNR 403-10-12-01-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm	metr	150,00