

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z 17 października 2022 r. Gminy Rychwał z siedzibą Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

ORZEKAM

- I.** Uzgadniam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny)” i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
- II.** Określam następujące warunki i wymagania oraz nakładam obowiązki wykonania działań przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny) na działkach ewidencyjnych nr 372, 431, 169, 53, 68, 52, 146, 9/2, 9/1, 10, 11, 12, 31, 32, 62, 65, 66, 71/2, 125, 76, 77, 82, 92, 118, 93, 83, 101, 105, 106, 119/4, 120, obręb Gliny, gmina Rychwał oraz 5192/9, obręb Grądy Nowe, 5192/1, 372, obręb Grądy Stare, gmina Grodziec:
 1. plac budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować;
 2. miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć:
 - poza obrysem rzutu koron drzew;
 - w odległości min. 50 m od cieków i wód powierzchniowych;
 3. prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesuszaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
 4. wycinkę drzew poza terenami leśnymi ograniczyć do 10 sztuk;
 5. wycinkę drzew na terenach leśnych ograniczyć do 20 sztuk;
 6. wycinkę drzew, zarówno na terenach leśnych, jak i poza przeprowadzić w terminie od 1 września do końca lutego;
 7. przeprowadzić nasadzenia minimalizujące z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm i w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm;
 8. w pierwszym rzędzie nasadzenia prowadzić w miejscu przedsięwzięcia, wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących;
 9. do sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew rodzimych gatunków pochodzące z odnowień naturalnych występujące w obrębie terenu objętego postępowaniem. W przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew:

- właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej;
10. nasadzenia oraz przesadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat;
 11. prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących oraz przesadzeń, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata;
 12. na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidacją zagłębień;
 13. plac budowy i jego zaplecze socjalne (w tym tymczasowe miejsca magazynowania odpadów) zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
 14. teren bazy sprzętowej utwardzić i uszczelnić;
 15. do prac budowlanych dopuszczać tylko sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytkowania;
 16. w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
 17. na terenie zainwestowania nie należy magazynować olejów, smarów i innych materiałów ropopochodnych, niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu;
 18. gospodarować wytworzonymi odpadami w taki sposób, aby minimalizować ich powstawanie; odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wód odciekowych z miejsc magazynowania, a następnie w miarę potrzeby przekazywać podmiotowi uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwiania.

III. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny).

UZASADNIENIE

Gmina Rychwał z siedzibą Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał, wnioskiem z 17 października 2022 r. zwróciła się do Burmistrza Rychwała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny)”. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Rychwał na działkach ewidencyjnych nr 372, 431, 169, 53, 68, 52, 146, 9/2, 9/1, 10, 11, 12, 31, 32, 62, 65, 66, 71/2, 125, 76, 77, 82, 92, 118, 93, 83, 101, 105, 106, 119/4, 120, obręb Gliny, gmina Rychwał oraz 5192/9, obręb Grądy Nowe, 5192/1, 372, obręb Grądy Stare, gmina Grodziec.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), to jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru wskazanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwał zatwierdzonego uchwałą nr X/60/03 z dnia 9 października 2003 roku Rady Miejskiej w Rychwale (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 181 poz. 3377). Zapisy planu umożliwiają realizację planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia, jego lokalizacja zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na etapie projektowania przedsięwzięcia należy uwzględnić wymogi dotyczące parametrów projektowanych urządzeń czy budowli oraz ograniczenia wynikające z przepisów szczególnych, czy dodatkowych uzgodnień jakie należy poczynić przy realizacji inwestycji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 oraz art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), dalej ustawy ooś, pismem znak G.6220.14.2022 z 24 października 2022 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w opinii sanitarnej znak ON.NS-9011.8.157.2022 przesłanej 9 listopada 2022 r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny) nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 3a i 4 ustawy ooś pismem znak G.6220.14.2022 z 24 października 2022 r. zwrócono się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole opinią znak PO.ZZŚ.3.435.385.2022.RG z 9 listopada 2022 r. (data wpływu 14 listopada 2022 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. plac budowy i jego zaplecze socjalne (w tym tymczasowe miejsca magazynowania odpadów) zorganizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni;
2. teren bazy sprzętowej utwardzić i uszczelnić;
3. plac budowy wyposażać w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
4. do prac należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i olejów;
5. w czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia wody i gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego;
6. prace serwisowe maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac budowlanych oraz ich tankowanie wykonać poza terenem realizacji inwestycji (warsztaty samochodowe, stacje paliw); w przypadku konieczności tankowania zastosować maty absorbujące, zapobiegające ewentualnym wyciekom substancji szkodliwych;
7. na terenie zainwestowania nie należy magazynować olejów, smarów i innych materiałów ropopochodnych, niezbędnych do eksploatacji i konserwacji sprzętu;
8. ścieki bytowe z zaplecza podczas budowy należy gromadzić w przenośnych szczelnych toaletach i okresowo wywozić przy pomocy podmiotów posiadających stosowne zezwolenia w tym zakresie;
9. gospodarować wytworzonymi odpadami w taki sposób, aby zminimalizować ich powstawanie; odpady magazynować selektywnie w wydzielonych miejscach w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo- wodne przed zanieczyszczeniem w wyniku infiltracji wód odciekowych z miejsc magazynowania, a następnie w miarę potrzeby przekazać podmiotowi uprawnionemu do odzysku lub unieszkodliwienia.

W niniejszej decyzji nałożono na inwestora wymagania i obowiązki wskazane w opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole znak PO.ZZŚ.3.435.385.2022.RG z 9 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i w oparciu o art. 64 ust. 3, 4 ustawy ooś pismem znak G.6220.14.2022 z 24 października 2022 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-II.4220.276.2022.ZP.1 z 10 listopada 2022 r. (data wpływu pisma 14 listopada 2022 r.) wezwał wnioskodawcę za pośrednictwem Burmistrza Rychwała

do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Burmistrz Rychwała pismem G.6220.14.2022 z 17 listopada 2022 r. wezwał Gminę Rychwał do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

19 grudnia 2022 r. autor k.i.p. złożył do organu prowadzącego postępowanie niezbędne wyjaśnienia, które Burmistrz Rychwała pismem z 20 grudnia 2022 r. przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. RDOŚ w Poznaniu postanowieniem WOO-II.4220.2765.2022.ZP.2 z 5 stycznia 2023 r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny), nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

1. plac budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować;
2. miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć:
 - poza obrysem rzutu koron drzew;
 - w odległości min. 50 m od cieków i wód powierzchniowych;
3. prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
4. wycinkę drzew poza terenami leśnymi ograniczyć do 10 sztuk;
5. wycinkę drzew na terenach leśnych ograniczyć do 20 sztuk;
6. wycinkę drzew, zarówno na terenach leśnych, jak i poza przeprowadzić w terminie od 1 września do końca lutego;
7. przeprowadzić nasadzenia minimalizujące z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunków w stosunku 1:1 za każde wycięte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku 1:2 za każde wycięte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm i w stosunku 1:3 za każde wycięte drzewo o obwodzie powyżej 200 cm;
8. w pierwszym rzędzie nasadzenia prowadzić w miejscu przedsięwzięcia, wzdłuż istniejących dróg, tworząc nowe aleje lub uzupełniając ubytki w istniejących;
9. do sadzenia zastosować w pierwszej kolejności młode osobniki drzew rodzimych gatunków pochodzące z odnowień naturalnych występujące w obrębie terenu objętego postępowaniem. W przypadku ich braku zastosować prawidłowo wyprodukowany materiał szkółkarski drzew: właściwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej bryle korzeniowej;
10. nasadzenia oraz przesadzenia pielęgnować i regularne podlewać przez okres min. 3 lat;
11. prowadzić monitoring udatności i trwałości nasadzeń minimalizujących oraz przesadzeń, w okresie 3 lat od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania ich żywotności, nasadzenia uzupełnić w stosunku 1:1 w następnym roku kalendarzowym, pielęgnować i regularnie podlewać przez kolejne 3 lata;
12. na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.

W niniejszej decyzji nałożono na inwestora wymagania i obowiązki wskazane w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wyjaśnienia do k.i.p., które złożył wnioskodawca, Burmistrz Rychwała pismem z 20 grudnia 2022 r. przekazał Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jednocześnie

zwracając się o ponowną opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie pismem ON-NS.9011.8.157.2022 z 3 stycznia 2023 r. podtrzymał wcześniej wyrażone stanowisko i nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem PO.ZZŚ.3.435.385.2022RG.2 z 4 stycznia 2023 r. (data wpływu 9 stycznia 2023 r.) po ponownej analizie przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i utrzymał w mocy dokonane uzgodnienie w brzmieniu przedstawionym w wydanej już opinii, o której mowa powyżej.

Zgodnie z art. 75 ust 4 ustawy ooś pismem znak G.6220.14.2022 z 24 października 2022 r. zwrócono się do Wójta Gminy Grodziec o wydanie opinii dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny). Wójt Gminy Grodziec pismem z 15 listopada 2022 r. (data wpływu 18 listopada 2022 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Burmistrz Rychwała po przeanalizowaniu informacji przedłożonych we wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę wyżej przytoczone opinie organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Wójta Gminy Grodziec, uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, postanowił stwierdzić brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwość ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooś na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, ustalono, że realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na budowie drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny) na długości 1,5 km. Projektowany odcinek znajduje się na terenie dwóch gmin Rychwał i Grodziec. Na terenie gminy Grodziec częściowo znajduje się włączenie drogi gminnej do istniejącej drogi bitumicznej (także gminnej). Powierzchniowo około 99% inwestycji znajduje się na terenie gminy Rychwał. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Rychwał na działkach o nr ewidencyjnym 372, 431, 169, 53, 68, 52, 146, 9/2, 9/1, 10, 11, 12, 31, 32, 62, 65, 66, 71/2, 125, 76, 77, 82, 92, 118, 93, 83, 101, 105, 106, 119/4, 120, obręb Gliny, gmina Rychwał oraz na terenie gminy Grodziec na działkach o nr ewidencyjnym 5192/9, obręb Grądy Nowe, 5192/1, 372, obręb Grądy Stare.

Przedsięwzięcie wiązać się będzie z poszerzeniem pasa drogowego i zajęciem dodatkowego terenu, w tym terenów leśnych. Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni twardej nieulepszonej (z kruszywa o szerokości od 3 do 5-6 m). Planuje się wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m oraz mijankach szerokości 5,5 m. Wzdłuż drogi i mijanek przewidziano obustronne 0,75 m umocnione kruszywem pobocza. W ramach inwestycji przewiduje się remont 2 przepustów na rowach melioracyjnych. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe w grunt. Przewiduje się częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych.

Konstrukcja nawierzchni:

- 4 cm BA warstwa ścieralna;
- 5 cm BA warstwa wiążąca;
- 25 cm kruszywo łamane podbudowa.

Jak wynika z karty informacyjnej budowa ma na celu polepszenie warunków jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki nowej, lepszej jakościowo nawierzchni, w fazie

eksploatacji drogi, ograniczone zostanie oddziaływanie drogi na środowisko w zakresie zanieczyszczeń do atmosfery i emisji hałasu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców, takich jak: woda, kruszywa, masy bitumiczne, kostka brukowa, beton, stal oraz paliwa. Droga przebiega w pobliżu luźnej zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw rolnych. Okoliczne grunty to w zdecydowanej części pola uprawne. Na początkowym odcinku trasy z drogą sąsiadują lasy prywatne.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na klimat akustyczny, przede wszystkim w fazie realizacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewać należy się emisji hałasu do środowiska, której źródłem będzie praca urządzeń i pojazdów obsługujących budowę. Uwzględniając art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś stwierdzono, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji. Zgodnie z treścią k.i.p natężenie ruchu na drodze wynosi obecnie 200 pojazdów na dobę i nie przewiduje się znacznego wzrostu natężenia w związku z realizacją przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę lokalizację najbliższych terenów chronionych akustycznie oraz natężenie ruchu pojazdów poruszających się po drodze, a także brak wpływu przedsięwzięcia na wzrost natężenia ruchu, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestor zobowiązany jest przewozić materiały w sposób ograniczający emisję, np. masy bitumiczne transportem posiadającym zabezpieczenia przed emisją oparów.

Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia, funkcję jaką droga pełni w istniejącym układzie komunikacyjnym oraz uwzględniając analizy dotyczące emisji substancji do powietrza stwierdzono, że na etapie eksploatacji nie będzie ona istotnym źródłem emisji substancji do powietrza. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego. Uwzględniając warunki eksploatacji i rodzaj przedsięwzięcia, nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne.

Ścieki bytowe powstające w związku z funkcjonowaniem zaplecza budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą gromadzone w szczelnych, przenośnych sanitariatach obsługiwanych przez uprawniony podmiot. Pojazdy i wykorzystywany sprzęt będą sprawne technicznie. Zgodnie z treścią uzupełnienia k.i.p. na terenie budowy nie będą naprawiane maszyny, ale dopuszczona zostanie możliwość tankowania maszyn. Celem ochrony środowiska gruntowo-wodnego nałożono warunek, aby teren budowy wyposażać w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwłocznie neutralizować, ponadto nałożono warunek lokalizowania zaplecza budowy w odległości co najmniej 50 m od cieków lub innych wód powierzchniowych. W k.i.p.

wnioskodawca wskazał, że nie przewiduje się konieczności wykonania wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia z wyłączeniem miejsca gdzie planowany jest remont przepustu. Głębokość maksymalnie 1,5 m nie będzie sięgać poziomu wód gruntowych. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo w grunt przyległy do drogi, w ramach pasa drogowego.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, iż na etapie realizacji przedsięwzięcia będą powstawać odpady związane z charakterem prowadzonych prac budowlanych oraz odpady związane z bytowaniem pracowników budowy tj. odpady z budowy, remontów i przebudowy dróg, w tym także odpady niebezpieczne; odpady opakowaniowe oraz niesegregowane odpady komunalne. W k.i.p. wskazano, że odpady powstające na etapie realizacji inwestycji będą gromadzone selektywnie w sposób ograniczający ich rozprzestrzenianie się, a następnie zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i, lit. j ustawy ooś ustalono, iż nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód, a także na wody powierzchniowe. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a także na obszary o dużej gęstości zaludnienia. Inwestycja nie zostanie zlokalizowana na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego oraz na obszarach górskich. Biorąc pod uwagę przedstawione przez wnioskodawcę analizy i założenia, co do funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia, w tym wycinkę drzew i krzewów oraz zwiększenie powierzchni utwardzonych należy stwierdzić, że przedsięwzięcie wpłynie na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Natomiast przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja drogi oraz zastosowane materiały, a także nasadzenia minimalizujące ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz przeprowadzoną analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). Najbliższym obszarem Natura 2000, położonym w odległości ok. 6,8 km od przedsięwzięcia, jest specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Pyzdrska PLH300060. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

Zgodnie z treścią k.i.p. w ramach inwestycji planowana jest wycinka 10 szt. drzew (sosny zwyczajne, robinie akacjowe, topola balsamiczna, olsza zwyczajna) o obwodach poniżej 100 cm oraz lasu o powierzchni 1100 m², na których wnioskodawca wskazał, iż będzie wyciętych maksymalnie 20 sztuk drzew. Lasy te stanowią grunty prywatne. W celu minimalizacji

oddziaływań na ptaki, mając na uwadze ochronę ich miejsc lęgowych jakimi są drzewa, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

Wycinka drzew ma negatywny wpływ na środowisko. W celu jego zminimalizowania nałożono obowiązek nasadzeń prowadzonych wzdłuż dróg w ramach zakładania nowych alei lub uzupełniania ubytków drzew w obrębie już istniejących. Dotyczy to w niniejszym przypadku również drzew wycinanych na terenach leśnych. Dodatkowo kierując się zasadą wzrastającej wartości drzewa przydrożnego wraz z jego wiekiem nałożono warunek nasadzeń w skali 1:2 (dwa nasadzone drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 do 200 cm oraz w skali 1:3 (trzy nasadzenie drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyżej 200 cm.

Ze względu na to, że realizacja przedsięwzięcia może wymagać wykonania prac ziemnych, które mogą wpływać negatywnie na zwierzęta nałożono warunek, aby na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować ewentualne wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce oraz, aby taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypianiem wykopów i likwidacją zagłębień.

Mając na względzie realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znaczącego negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Obwieszczeniem G.6220.14.2022 z 16 stycznia 2023 r. zawiadomiono strony o zakończeniu postępowania administracyjnego, poinformowano o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem przed wydaniem niniejszej decyzji. Nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków w przedmiotowej sprawie.


Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwzględniając wymogi w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o wniosek i załączone do niego dokumenty oraz uzyskane opinie. Spełnienie środowiskowych uwarunkowań określonych w niniejszej decyzji powinno spowodować zaprojektowanie i realizację przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja nie oddziaływała negatywnie na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Na niniejszą decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Rychwała, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia

odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego).


BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał
Stefan Działara

Załączniki:

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny)

Otrzymują:

1. Gmina Rychwał
62-570 Rychwał, Plac Wolności 16
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy „ooś” oraz art. 49 KPA poprzez obwieszczenie na stronie BIP Gminy Rychwał oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale
3. aa

AW

Zwolnione od opłaty na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) – art. 7 pkt 3.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
60-591 Poznań, ul. J.H. Dąbrowskiego 79
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie
62-500 Konin, ul. Staszica 16
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole
62-600 Koło, ul. Prusa 3
(zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś)
4. Starosta Koniński
62-510 Konin, al. 1-go Maja 9
(gdy decyzja stanie się ostateczna, zgodnie z art. 86a ustawy ooś)

Załącznik do decyzji G.6220.14.2022 z 15 lutego 2023 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny)”


Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej w miejscowości Gliny (Lubiny). Projektowany odcinek znajduje się na terenie dwóch gmin Rychwał i Grodziec. Na terenie gminy Grodziec częściowo znajduje się włączenie drogi gminnej do istniejącej drogi bitumicznej (także gminnej). Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie gminy Rychwał na działkach o nr ewidencyjnym 372, 431, 169, 53, 68, 52, 146, 9/2, 9/1, 10, 11, 12, 31, 32, 62, 65, 66, 71/2, 125, 76, 77, 82, 92, 118, 93, 83, 101, 105, 106, 119/4, 120, obręb Gliny, gmina Rychwał oraz na terenie gminy Grodziec na działkach o nr ewidencyjnym 5192/9, obręb Grądy Nowe, 5192/1, 372, obręb Grądy Stare. Przedsięwzięcie wiązać się będzie z poszerzeniem pasa drogowego i zajęciem dodatkowego terenu, w tym terenów leśnych. Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie przebudowę istniejącej drogi gminnej o nawierzchni twardej nieulepszonej (z kruszywa o szerokości od 3 do 5-6 m). Planuje się wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m oraz mijankach szerokości 5,5 m. Wzdłuż drogi i mijanek przewidziano obustronne 0,75 m umocnione kruszywem pobocza. W ramach inwestycji przewiduje się remont 2 przepustów na rowach melioracyjnych. Przewiduje się odwodnienie powierzchniowe w grunt. Przewiduje się częściową rozbiórkę istniejącej nawierzchni, a następnie ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych.

Konstrukcja nawierzchni:

- 4 cm BA warstwa ścieralna;
- 5 cm BA warstwa wiążąca;
- 25 cm kruszywo łamane podbudowa.

Łączna długość przebudowanego odcinka drogi gminnej wyniesie około 1 500 m.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, między innymi takich jak: piasek, kruszywo, beton, mieszanki mineralno- asfaltowe.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara