

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ulicy Targowej w miejscowości Rychwał

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
CPV- 45233140-2				
DZIAŁ 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym	km	0,20
DZIAŁ 2		POSZERZENIE ULICY		
2	N001-01-02-02-00	Wykonanie koryta na poszerzeniu drogi głębokości 15cm (160m*1,0m)+(40,0m*4,3m)	m2	332,00
3	N001-02-06-02-00	Załadunek i wywóz nadmiaru urobku z koryta drogi na odległość do 1km 332m2*0,15m	m3	49,80
4	N006-01-04-03-00	Wykonanie wraz z zagęszczeniem warstwy odsączającej ze żwiru średnioziarnistego warstwa grub.15cm (160m*1,0m)+(40,0m*4,3m)	m2	332,00
DZIAŁ 3		PODBUDOWA		
5	N001-01-03-03-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi	m2	561,00
6.	N006-01-13-01-00	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego 0-63mm (melafir) w-wa dolna gr. 10cm po zagęszczeniu 200,00m*4,3m	m2	860,00
7.	N006-01-13-04-00	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego 0-31,5mm (melafir) w-wa górna grub 5 cm po zagęszczeniu 200,00m*4,3m	m2	860,00
DZIAŁ 4		POBOCZA		
8	kalkulacja własna	Zakup i transport materiału na pobocza	m3	20,00
9	N001-03-11-01-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy z uzupełnieniem	m3	20,00