LOKALIZACJA

DK72 19, 62-740, POLSKA (52.06,18.31)



MOC SYSTEMU DC
3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)
10 sztuk

MOC INWERTERÓW
3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO2
1.18 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII
3188.45 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

DACH



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)
10 sztuk

MOC PANELI
300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI
80 cm

AZYMUT
210


KĄT
40°

MOC SYSTEMU DC
3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA
16.7 m2

ŚREDNIE NASŁONECZNIENIE DLA

DK72 19, 62-740, POLSKA



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3


368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW




3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	100.88 kWh	300 kWh
2.	158.74 kWh	300 kWh
3.	270.51 kWh	300 kWh
4.	345.28 kWh	300 kWh
5.	449.5 kWh	300 kWh
6.	415.72 kWh	300 kWh
7.	426.67 kWh	300 kWh
8.	400.44 kWh	300 kWh
9.	270.49 kWh	300 kWh
10.	171.53 kWh	300 kWh
11.	98.99 kWh	300 kWh
12.	79.69 kWh	300 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



155
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.77
TYS. LITRÓW PALIWA



139.58
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.18
T/ROK



11.35
KG/ROK