



PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE DO SKRZYNEK PROBIERCZYCH PROWADZIC W RURKACH NIEPALNYCH $\phi 18\text{mm}$ MONTOWANYCH W BRUZZACH WYKUTYCH W MURZE. RURKI NALEŻY MOCOWAĆ CO $0,5\text{m}$ PRZY UŻYCIU PŁASKOWNIKÓW I KOŁKÓW DO MURU. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NA DACHU WYKONAĆ JAKO SKRECANIE. NA DACHU UKŁADAC ZWODY POZIOME PRZEWODEM DFe/Zn 18mm STALOWYM OCYNKOWANYM. OD ZWODÓW POZIOMYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ ODPROWADZĄC PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE DRUTEM DFe/Zn 18mm . PO WYKONANIU PRAC I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ZAŁOŻYC METRYKĘ OBIEKTU DOTYCZĄCĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ.

ZŁĄCZA KONTROLNE TYPU DRUT PŁASKOWNIK MONTOWAĆ W SKRZYŃCE DOZIEMNEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POSADOWIONEJ W PODŁOŻU W ODLEGŁOŚCI $0,5\text{m}$ OD MURU DO ZŁĄCZA WPROWADZIĆ WĄS Z NIERDZEWNEGO PŁASKOWNIKA $25 \times 4\text{mm}^2$ POŁĄCZONY Z UZIOMEM I PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ DFe/Zn 18mm

LEGENDA:
 R - ZŁĄCZE RYNNOWE
 K - ZŁĄCZE KRZYŻOWE
 Zx - ZŁĄCZE KONTROLNE

-  CENTRALA WENTYLACYJNA O MOCY DO $3,0\text{kW}$
-  CENTRALA WENTYLACYJNA O MOCY DO $1,5\text{kW}$

REZYSTANCJA UZIOMU $R < 10,0\text{om}$

UKŁAD SIECIOWY TN-S
 SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE

INSTALACJA ODGROMOWA		
COMPLEX-PROJEKT I Wrześnińska H Marcinkowska 64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 5123953 cproj@op.pl		
Obiekt:	SALA GIMNASTYCZNA	
Lokalizacja:	Kuchary Kościelne, gmina Rychwał, dz nr 160/2;161/2; 161/4	
Investor:	Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał	
Branża:	ELEKTRYCZNA	
Projektant:	mgr inż. Jerzy Woźniak Nr upr 877/86/Lo, WKP/IE/5729/01 spec. Inst.-inż.	Podpis
Sprawdzający:	inż. Kazimierz Pawlicki Nr upr 820/86/Lo, WKP/IE/3807/01 spec. Inst.-inż.	Podpis
Aystant:	inż. Marek Ratajczak	Podpis
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala
Data:	PAŹDZIERNIK 2017	1:100
		04